



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA POJEJENA
Tel./Fax: 0255 544 355
E-mail: primariapojejena@yahoo.com



Nr. 1888 / 07.05.2021

ANUNT

Comuna Pojejena , cu sediul in Pojejena , nr.277 , jud.Caras-Severin , prin reprezentantul ei legal Mira Radovancovici in calitate de primar , conform Hotararii de Consiliu Local nr. 21/19.04.2021, privind aprobarea lucrarilor de reparatii si reabilitare a terenurilor de sport din loc.Pojejena si Belobresca , a Centrului de informare turistica din loc.Pojejena si a Parcului Central Pojejena , procedeaza la contractarea serviciilor de executie lucrari . La prezenta atasam lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari .

Mentionam ca , ofertele sau orice fel de solicitari de informatii se pot depune la secretariatul sediului primariei sau prin adresa de e-mail : primariapojejena@yahoo.com, pana la data de 14.05.2021 , orele 12 .00.

PRIMAR ,
Mira Radovancovici



RESPONSABIL ACH. PUBLICE,
Dana Orza

Beneficiarul: PRIMARIA COMUNEI POJEJENA
Obiectivul: Reabilitarea mobilierului urban din parcul si plaja Pojejena
Obiectul: Lucrari de reparatii si tamplarie
Devizul: Antemasuratoare

21 / 19.04.2021

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO56A#	Demontarea/montarea tamplariei din lemn + vopsitorii	mp	200,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	Material	Profil lemn dreprunghiular 5x10x200 cm	ml	520,0000		
				Material:		
				Transport:		
3	Material	Plinta lemn 3x16x200 cm	buc	16,0000		
				Material:		
				Transport:		
4	Material	Plinta lemn 5x8x350 cm	buc	15,0000		
				Material:		
				Transport:		
5	Material	Set surub cap torbant M6X80 + piulita M6	set	40,0000		
				Material:		
				Transport:		
6	Material	Vopsea alchidica pt lemn 0,75 l	buc	20,0000		
				Material:		
				Transport:		
7	Material	Diluant pentru vopsea 0,9 l	buc	7,0000		
				Material:		
				Transport:		
8	Material	Pensule	buc	8,0000		
				Material:		
				Transport:		
9	20019324	Transport auto cu autoutilitara cu bena	km	90,0000		
				Transport:		
Total manopera (ore)						84,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Beneficiarul: PRIMARIA COMUNEI POJEJENA

Obiectivul: Teren de sport in localitatea Belobresca

Obiectul: Lucrari de reparatii si reabilitare la imprejmuire teren sport

Devizul: Antemasuratori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CL14B#	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	tona	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	620,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	Material	Teava patrata otel 40x40x2mm	ml	260,0000		
				Material:		
				Transport:		
4	Material	Plasa gard zincata impletita H=1500 cm, rola de 10 ml	rola	16,0000		
				Material:		
				Transport:		
5	Material	Sarma zincata 0,80	kg	40,0000		
				Material:		
				Transport:		
6	Material	Electrozi cu invelis bazic 3.2x450 mm	pac het	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
7	Material	Vopsea Email 3 in 1 verde pt metal, cutie 2,5l	cutie	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
8	Material	Diluant universal 0,9l	buc	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
9	Material	Pensule maner plastic de 40 mm	buc	9,0000		
				Material:		
				Transport:		
10	Material	Pensule maner plastic de 60 mm	buc	9,0000		
				Material:		
				Transport:		
11	20019324	Transport auto cu autoutilitara cu bena	km	240,0000		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Beneficiarul: PRIMARIA COMUNEI POJEJENA
Obiectivul: Teren de sport in localitatea Pojejena
Obiectul: Lucrari de reparatii si reabilitare la imprejmuire teren sport
Devizul: Antemasuratori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CL14B#	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	tona	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau parțial in beton din profile laminate, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	590,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	Material	Teava patrata otel 40x40x2mm	ml	24,0000		
				Material:		
				Transport:		
4	Material	Teava rectangulara 60x40x3mm	ml	36,0000		
				Material:		
				Transport:		
5	Material	Plasa gard zincata impletita H=1500 cm, rola de 10 ml	rola	12,0000		
				Material:		
				Transport:		
6	Material	Sarma zincata 0,80	kg	20,0000		
				Material:		
				Transport:		
7	Material	Electrozi cu invelis bazic 3.2x450 mm	pac het	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
8	Material	Vopsea Email 3 in 1 verde pt metal, cutie 2,5l	cutie	7,0000		
				Material:		
				Transport:		
9	Material	Diluant universal 0,9l	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
10	Material	Pensule maner plastic de 40 mm	buc	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
11	Material	Pensule maner plastic de 60 mm	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
12	20019324	Transport auto cu autoutilitara cu bena	km	220,0000		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Beneficiarul: PRIMARIA COMUNEI POJEJENA

Obiectivul: Lucrari de intretinere si curatenie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Varuirea pomilor, stalpilor de electricitate si de telefonie din raza U.A.T. Pojejena						
Devizul: Antemasuratoare						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	CN01A1	Zugrăveli interioare și exterioare executate simplu cu lapte de var sau cu adaos de coloranți și grăsimi la interior sau exterior, pe orice fel de suprafață suport, cu două straturi de lapte de var (spoieli) ;	mp	1 080,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	20000189	Aracet	kg	16,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.1.3	Material	Trafalet bumbac de 18 cm	buc	10,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.1.4	Material	Maner telescopic pt trafalet	buc	5,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.1.5	Transport	Transport materiale cu autoutilitara	buc	120,0000		
				Transport:		
Total manopera (ore)						54,0000
Total greutate materiale (tone)						2,5011